Земляные работы по объектам полигона

1. Автодорога кольцевая

Профиль 1 73.80 / 70.60
S= 76 м2 — Карта

Профиль 2 74.12 / 70.60
S= 48 м2 — Карта

Профиль 3 74.70 / 72.72
S= 31 м2 — Карта

Профиль 4 74.10 / 71.94
S= 26 м2 — Карта

Профиль 5 73.46 / 71.10
S= 29 м2 — Карта

Профиль 6 73.10 / 70.65
S= 30 м2 — Карта

Профиль 7 72.78 / 69.05
S=51 м2 — Карта

Профиль 8 72.40 / 69.27
S= 41 м2 — Карта

Профиль 9 72.82 / 69.75
S= 39 м2 — Карта

Профиль 10 73.90 / 71.21
S= 34 м2 — Карта

Профиль 11 74.25 / 70.90
S= 45 м2 — Карта

l= 1135 + 45 на углы = 1180
длина кольцевой

S средняя = 41 м2

V = 48380 м3

2. Автодорога от хоззоны

Профиль 12 72.45 / 69.96
S= 38м2

Профиль 13 71.00 / 70.44
S= 6 м2

l= 117 м. до картограммы
S средняя = 22 м2
V = 2575 м3

3. Вал кольцевой
l=1468
S= 9.75
V=14315 м3

4.Валы по картам
l общ.=576 м.
S= 5 м2
V=2880 м3

5.Нагорная канава
h ср. = 1.15
S ср.=3.8 м2
l=1166 м.
V=4435 м3

Всего по картам: 53896 / 1022 (Всего, м3)

Карта 5: 13661 / - (Всего, м3)

Карта 5: 6066 / 255 (Всего, м3)

Карта 5: 6677 / 767 (Всего, м3)

Карта 5: 12256 / - (Всего, м3)

Карта 5: 15236 / - (Всего, м3)

	Насыпь, +	Выемка, -
Итого, м3	906	-
Карта 5	564	-
Карта 5	533	2
Карта 5	567	2
Карта 5	501	78
Карта 5	577	489
Карта 5	349	290
Хоззона (Всего, м3)	399	861

Ведомость объемов земляных масс

Наименование грунта	Кол-во, м3		Примечание
	Насыпь (+)	Выемка (-)	
1. Грунт планировки территории (карты)	53896	1022	
2. Грунт планировки территории (хоззона)	3997	861	
3. Грунт земляного полотна под автодорогу			
кольцевую карт складирования	48380	-	
4. Грунт земляного полотна под автодорогу			
от хоззоны	2575	-	
5. Грунт кольцевого вала	14315	-	
6. Грунт валов на картах	2880	-	
7. Грунт существующего вала в месте прохож-			
дения нагорной канавы	-	800	
8. Вытесненный грунт, в т.ч. при устройстве			
а) автодорожных покрытий (h= 0,705 м.)	-2527	+3535	
б) автодорожных покрытий (h= 0,37 м.)	-4366	-	
в) нагорной канавы		4435	
е) плодородной почвы на участке			
складирования (h=0,1-0,2 м.)	-1480	19980*	* в кавальер грунта на площадке
ж) замена непригодного грунта	1480		
(плодородного на площади 9860 м2)			
9. Всего	119740	30633	
10. Поправка на уплотнение	5960		
11. Всего пригодного грунта:	125700	10653*	* без учета плодородного
12. Недостаток пригодного грунта		115047*	* в карьере
13. Плодородный грунт, используемый для			
озеленения территории (на площади 4005 м2)	600*	600*	* на площадке
14. Плодородный грунт, используемый для			
рекультивации	19380*	19380*	* на площадке
15. Итого перерабатываемого грунта	**145680**	**145680**	
ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ (м2)	98350	7760	

Примечание: устройство въездного узла (карман и участок подъездной дороги) осуществляется по естественным отметкам рельефа.

					2217 - 00 - ПЗУ.ГЧ
					Пусковой комплекс полигона захоронения отходов Межмуниципального Центра обращения с отходами «Березовского Экотехнопарка» в составе: карт складирования и хозяйственной зоны
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подпись	Дата
					Стадия: П; Лист: 5; Листов: 7
ГИП	Титова			04.19	
Разработ.	Ляховецкая			04.19	План земляных масс М 1:500
Выполнил	Ляховецкая			04.19	ООО НПП "УГЦ"
Проверил	Титова			04.19	